

Унифицированная форма № КС-2
Утверждена постановлением Госкомстата России
от 11 ноября 1999 года №100

Инвестор -
Бакаевчик (Генподрядчик) -ООО "Дубрава"
Подрядчик (Субподрядчик) - ИП "Михайлова" м-н Солнечный д.15 кв.88
Стройка - Ремонт подъездов
Объект - м-н Дубрава - 1 д. 7 под.2

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
	с	по
1		

АКТ О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Номер	Обосно-вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./всего)	Т/з мех. (на ед./всего)	
					В том числе			Всего					
								Всего	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	ТЕР 53-14-1	Расшивка и заделка трещин цементным раствором	10 м	3,53	29,91	22,76			106	80		2,71
2	2	ТЕР 62-41-1	Очистка вручную поверхности стен и потолков	100 м2	4,69	152,05	152,05			713	713		9,57
3	3	ТЕР 5-04-006-03	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен <i>(При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологиями прописанных в новом строительстве ОЗП-1.15; ЗА-1.25; ЗИМ-1.25; ТЗ-1.15; ГЗМ-1.25)</i>	100 м2	2,345	70,09	67,94	1,59	0,16	164	159		20,8
4	4	TCCII-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,0305	14038,06				428			97,55

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5	5	TERP15-04-027-05	Шпатлевка стен (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	2,345	444,13	122,99	4,01	0,16	1041	288	9	13,7885	0,0125	32,33	0,03	
6	6	TERP15-04-006-01	Покрытие поверхности грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	2,345	86,17	84,02	1,59	0,16	202	197	4	9,315	0,0125	21,84	0,03	
7	7	TCCP-101-3451	Грунтовка акриловая ВД-АК-133	т	0,0305	14038,06				428							
8	8	TERP15-04-027-06	Шпатлевка потолков (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	2,345	499,15	169,26	5,23	0,16	1171	397	12	18,975	0,0125	44,5	0,03	
9	9	TERP15-04-001-02	Окраска волнами составами внутри помещений клеевак: улучшенная потолков и стен (после растистки) (При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; Т3=1,15; ТЗМ=1,25)	100 м2	4,69	225,97	107,32	5,23	0,16	1060	503	25	12,7765	0,0125	59,92	0,06	
10	10	TERPp62-1-2	Окраска клеевыми составами: улучшенная стены и потолков	100 м2	4,688	219,54	165,85	7,85	1,27	1029	778	37	6	21,1	0,1	98,92	0,47
11	11	TERPp62-7-5	Масляная окраска ранее окрашенных стен: за два раза с растисткой старой краски до 35%	100 м2	2,855	1143,56	414,13	8,82	1,27	3265	1182	25	4	51,19	0,1	146,15	0,29
12	12	TERPp62-8-3	Окраска масляными составами: горцов лестничных маршей	100 м2	0,1	805,8	333,74	8,82	1,27	81	33	1	40,7	0,1	4,07	0,01	
13	13	TERPp62-35-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических решеток и оград: без рельефа за 1 раз	100 м2	0,058	763,53	507,65	0,97	44	29				62,75		3,64	
14	14	TERPp62-33-2	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отшлифовки: за 2 раза	100 м2	0,045	1083,52	540,71	0,97		49	24			65,94		2,97	
15	15	TERPp62-9-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных поручней: за два раза	100 м2	0,064	1435,89	683,61	8,82	1,27	92	44	1	84,5	0,1	5,41	0,01	
16	16	TERPp62-7-4	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стволов мусоропровода: за два раза с растисткой старой краски до 10%	100 м2	0,195	871,12	260,98	8,82	1,27	170	51	2	32,26	0,1	6,29	0,02	
17	17	TERPp62-7-5	Масляная окраска ранее окрашенных откосов и подоконников: за два раза с растисткой старой краски до 35%	100 м2	0,105	1143,56	414,13	8,82	1,27	120	43	1	51,19	0,1	5,38	0,01	
18	18	TERPp62-31-1	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий эл. щитков: за один раз	100 м2	0,08	588,01	136,48	1,19		47	11		16,87		1,35		

				4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1	2	3	4	Разборка дверных заполнений проемов:	100 м ²	0,026	1020,38	787,64	232,74	97,99	27	21	6	3	103,91	7,74	
19	19	ТЕР46-04-012-03	дверных тандемных	Установка блоков тамбурных, плотиль проема до 3 м ²	100 м ²	0,026	5796,64	1110,9	472,49	151	29	12			2,7	0,2	
20	20	ТЕР10-01-039-03		5 537,24 = 26 * 23,24 - 100 x 208,66 (При расчете и результаты работ и сооружений работы, аналогичные технологическим процессы в норме строительства ОЗП-1,15; ЭПМ-1,25; ТЗ-1,15; ГЭИ-1,25)												132,25	3,44
21	21	ТССП-203-0660	Блок дверной, размер дверного полотна 1300x2090 мм	компл.	1	1490,72										563,69	1,19
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах																3682	
Накладные расходы																2194	
В том числе, справочно:																65	
80%*0,94 ФОТ (от 2918) (Поз. 2, 10-18)																1372	
88%*0,94 ФОТ (от 80) (Поз. 1)																22	
105%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 1545) (Поз. 3-9)																29	
110%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 24) (Поз. 19)																2040	
118%*0,9 * 0,94 ФОТ (от 29) (Поз. 20-21)																1313	
Сметная прибыль																650	
В том числе, справочно:																14	
50%*0,9 ФОТ (от 2918) (Поз. 2, 10-18)																50	
55%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 1545) (Поз. 3-9)																13	
63%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 29) (Поз. 20-21)																17601	
70%*0,9 ФОТ (от 80) (Поз. 1)																120039	
70%*0,85 * 0,9 ФОТ (от 24) (Поз. 19)																563,69	
Итоги по акту:																	
Итого																	
17 601 * 6,82																	
Всего по акту																563,69	
120039																	

Заказчик (генподрядчик)
И.О.
Полрядчик (субподрядчик)

Д. Н. БЕЗРУКОВ
А. А. Соболев

