

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1.														
1	1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3слоя)	100 м2 покрытия чел.-ч			1,45							
		1-2-0	Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)	чел.-ч	14,38		20,851	7,31		152,42				
		1 ОТ						105,12		152,42	30,73	4 683,87		
		2 ЭМ						39,50		57,28				
		3Т					20,851							
		Итого по расценке			14,38			144,62		209,70				
		ФОТ								152,42		4 683,87		
		Пр/812-040.2-1 НР	Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			138,70		4 262,32		
		Пр/774-040.2 СП	Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			79,26		2 435,61		
Всего по позиции													427,66	
2	2	ТЕР58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест чел.-ч			0,2							
		1-3-3	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3.3)	чел.-ч	129,9		25,98	8,30		215,63				
		1 ОТ						1 078,17		215,63	30,73	6 626,31		
		2 ЭМ						80,00		16,00				
		3 в т.ч. ОТм						13,01		2,60	30,73	79,90		
		4 М						761,98		152,40				
		3Т			129,9		25,98							
		3Тм			1,38		0,276							
		Итого по расценке						1 920,15		384,03				
		ФОТ								218,23		6 706,21		
		Пр/812-092.0-1 НР	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			196,41		6 035,59		
		Пр/774-092.0 СП	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			100,39		3 084,86		
Всего по позиции													680,83	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	ТЕР12-01-016-01	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением	100 м2 кровли	1,45							
		Приказ от 04.08.2020 № 03П=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1-3-2 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3.2)										
		1 ОТ		чел.-ч	4,46	1,15	7,43705	8,20		60,98		
		2 ЭМ						36,57	1,15	60,98	30,73	1 873,92
		4 М						3,88	1,25	7,03		
		ЗТ						449,81		0,00		
		Итого по расценке		чел.-ч	4,46	1,15	7,43705					
		ФОТ						40,45		68,01		1 873,92
		Пр/812-012.0-1. НР Кровли		%	109	0,9	98,1			60,98		1 873,92
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25								59,82		1 838,32
		Пр/774-012.0. СП Кровли		%	57	0,85	48,45			29,54		907,91
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции										
4	4	ТСОЦ-113-2222 Праймер		кг			36,25	27,54		998,33		
		(Кровли)										
		Всего по позиции										
5	5	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя	100 м2 кровли	1,45							
		Приказ от 04.08.2020 № 03П=1,15; ЭМ=1,25 к расч.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1-3-8 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3.8)										
		1 ОТ		чел.-ч	14,36	1,15	23,9453	8,82		211,20		
		2 ЭМ						126,66	1,15	211,21	30,73	6 490,48
		3 в т.ч. ОТм						46,59	1,25	84,44		
		4 М						2,53	1,25	4,59	30,73	141,05
		ЗТ		чел.-ч	14,36	1,15	23,9453			11 665,02		
		ЗТм		чел.-ч	0,2	1,25	0,3625					
		Итого по расценке		чел.-ч				8 218,09		11 960,67		6 631,53
		ФОТ								215,80		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-012.0-1, НР Кровли Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			211,70		6 505,53
		Пр/774-012.0, СП Кровли Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			104,56		3 212,98
Всего по позиции												
6	6	ТЕР12-01-004-04 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586 1-3-6 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3.6)	100 м примыкани й	1,18						12 276,93		
		1 ОТ					8,61			414,77		
		2 ЭМ					305,66	1,15		414,78	30,73	12 746,19
		3 в т.ч. ОТм					109,37	1,25		161,32		407,48
		4 М					8,99	1,25		13,26	30,73	
		ЗТ					9 687,68			11 431,46		
		ЗТм					48,1735					
		Итого по расценке					1,04725					
		ФОТ					10 102,71			12 007,56		13 153,67
		Пр/812-012.0-1, НР Кровли Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			419,91		12 903,75
		Пр/774-012.0, СП Кровли Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			207,39		6 372,95
Всего по позиции												
7	7	ТЕР65-6-23 Смена: водосточных воронок приборов 1-3-5 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3.5)	100 прибор ов чел.-ч	0,04						167,27		
		1 ОТ					8,51			167,27	30,73	5 140,21
		2 ЭМ					4 181,81			2,79		8,60
		3 в т.ч. ОТм					69,84			0,28	30,73	
		4 М					6,96			870,96		
		ЗТ					21 773,96					
		ЗТм					19,656					
		Итого по расценке					0,022			1 041,02		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
			Пр/812-089.2-1 НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			167,55		5 148,81
			Пр/774-099.2 СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			87,13		2 677,38
			Всего по позиции							1 300,73		
8	8	ТССЦпг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			0,905	37,89		34,29		
			Всего по позиции							34,29		
9	9	ТССЦпг-03-21-01-036	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 36 км I класс груза	1 т груза			0,905	20,59		18,63		
			Всего по позиции							18,63		
Итого по разделу 1 :												
			Итого прямые затраты (справочно)							26 722,24		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 222,29		
			Эксплуатация машин							381,78		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							20,73		
			Материалы							25 118,17		
			Строительные работы							28 529,63		
			в том числе:							28 476,71		
			оплата труда							1 222,29		
			эксплуатация машин и механизмов							328,86		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							20,73		
			материалы							25 118,17		
			накладные расходы							1 199,12		
			сметная прибыль							608,27		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							52,92		
			Итого ФОТ (справочно)							1 243,02		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 199,12		
			Итого сметная прибыль (справочно)							608,27		
			Итого по разделу 1							28 529,63		
Итого по акту:												
			Итого прямые затраты (справочно)							26 722,24		276 698,65
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 222,29		37 560,98
			Эксплуатация машин							381,78		4 031,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)									
			Материалы							20,73		637,03
			Строительные работы							25 118,17		235 106,07
			Строительные работы							28 529,63		332 239,12
			в том числе:							28 476,71		331 680,28
			оплата труда							1 222,29		37 560,98
			эксплуатация машин и механизмов							328,86	10,56	3 472,76
		(31), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.03.2023 г. №12381-ИФ/09 прил. 1										
		(31), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.03.2023 г. №12381-ИФ/09 прил. 1	в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							20,73		637,03
			материалы							25 118,17	9,36	235 106,07
			накладные расходы							1 199,12		36 848,78
			сметная прибыль							608,27		18 691,69
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							52,92	10,56	558,84
		(31), ТЕР, 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.03.2023 г. №12381-ИФ/09 прил. 1										
			Итого ФО (справочно)							1 243,02		38 198,01
			Итого накладные расходы (справочно)							1 199,12		36 848,78
			Итого сметная прибыль (справочно)							608,27		18 691,69
			0,5959503							17 002,41		198 000,00
			ВСЕГО по акту							17 002,41		198 000,00



Сдал: ИП Яковлев Владимир Николаевич В.Н. Яковлев [должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Генеральный директор ООО "Дубрава" О.Н. Безрукова [должность, подпись (инициалы, фамилия)]