

Номер		Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 9) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб.				Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
по порядку	позиции по смете				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Раздел 1.														
1	1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (1-3слоя)	100 м2 покрытия чел.-ч	14,38		2,15 30,917	7,31		226,00				
			1-2-0 Затраты труда рабочих-строителей (ср 2)											
			1 ОТ					105,12		226,01	30,73	6 945,29		
			2 ЭМ					39,50		84,93				
			3Т	чел.-ч	14,38		30,917							
			Итого по расценке					144,62		310,94				
			ФОТ							226,01		6 945,29		
		Пр/812-040-2-1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	91		91			205,67		6 320,21		
		Пр/774-040-2	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: разборка отдельных конструктивных элементов здания (сооружения), а также зданий (сооружений) в целом	%	52		52			117,53		3 611,55		
			Всего по позиции							634,14				
2	2	ТЕРр58-16-3	Ремонт цементной стяжки площадью заделки: до 1,0 м2	100 мест чел.-ч	129,9		0,4 51,96	8,30		431,27				
			1-3-3 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3.3)											
			1 ОТ					1 078,17		431,27	30,73	13 252,93		
			2 ЭМ					80,00		32,00				
			3 в т.ч. ОТм					13,01		5,20	30,73	159,80		
			4 М					761,98		304,79				
			3Т	чел.-ч	129,9		51,96							
			3Тм	чел.-ч	1,38		0,552							
			Итого по расценке					1 920,15		768,06				
			ФОТ							436,47		13 412,73		
		Пр/812-092 0-1	НР Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	90		90			392,82		12 071,46		
		Пр/774-092 0	СП Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	%	46		46			200,78		6 169,86		
			Всего по позиции							1 361,66				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	3	ТЕР12-01-016-01	Освешивание оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: Битумной грунтовой с ее приотделением	100 м2 кровли			2,15					
Приказ от 04.08.2020 № 03П=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1-3-2	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3.2)	чел.-ч	4,46	1,15	11,02735	8,20			90,42	
		1 ОТ						36,57	1,15		90,42	2 778,61
		2 ЭМ						3,88	1,25		10,43	
		4 М						449,81			0,00	
		3Т		чел.-ч	4,46	1,15	11,02735					
		Итого по расценке					40,45				100,85	
		ФОТ									90,42	2 778,61
		Пр/812-012-0-1, НР Кровли		%	109	0,9	98,1				88,70	2 725,82
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25										
		Пр/774-012-0, СП Кровли		%	57	0,85	48,45				43,81	1 346,24
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16										
		Всего по позиции									233,36	
4	4	ТССЦ-113-2222 Праймер		кг			53,75	27,54			1 480,28	
		(Кровли)										
		Всего по позиции									1 480,28	
5	5	ТЕР12-01-002-09	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя	100 м2 кровли			2,15					
Приказ от 04.08.2020 № 03П=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586												
		1-3-8	Затраты труда рабочих-строителей (ср 3.8)	чел.-ч	14,36	1,15	35,5051	8,82			313,15	
		1 ОТ						126,66	1,15		313,17	9 623,71
		2 ЭМ						46,59	1,25		125,21	
		3 в т.ч. ОТм						2,53	1,25		6,80	208,96
		4 М						8 044,84			17 296,41	
		3Т		чел.-ч	14,36	1,15	35,5051					
		3Тм		чел.-ч	0,2	1,25	0,5375					
		Итого по расценке					8 218,09				17 734,79	
		ФОТ									319,97	9 832,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		Пр/812-012.0-1, НР Кровли Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			313,89		9 645,85
		Пр/774-012.0, СП Кровли Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			155,03		4 763,93
6	6	Всего по позиции										
		ТЕР12-01-004-04	Устройство примыканий кровель из наплавленных материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков	100 м примыкани й			1,77			18 203,71		
		Приказ от При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов 04.08.2020 № ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к раск.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 421/пр п.586										
		1-3-6 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3.6)	чел.-ч	35,5	1,15		72,26025	8,61		622,16		
		1 ОТ										
		2 ЭМ						305,66	1,15	622,17	30,73	19 119,28
		3 в т.ч. ОТм						109,37	1,25	241,98		
		4 М						8,99	1,25	19,89	30,73	611,22
		ЗТ						9 687,68		17 147,19		
		ЗТм										
		Итого по расценке								10 102,71		
		ФОТ								18 011,34		19 730,50
		Пр/812-012.0-1, НР Кровли Приказ № 812/пр от 21.12.2020 п.25		%	109	0,9	98,1			642,06		19 355,62
		Пр/774-012.0, СП Кровли Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16		%	57	0,85	48,45			311,08		9 559,43
7	7	Всего по позиции										
		ТЕРp65-6-23	Смена: водосточных воронок	100 приборов чел.-ч			0,06			18 952,28		
		1-3-5 Затраты труда рабочих-строителей (ср 3.5)										
		1 ОТ								250,91		
		2 ЭМ						4 181,81		250,91	30,73	7 710,46
		3 в т.ч. ОТм						69,84		4,19		
		4 М						6,96		0,42	30,73	12,91
		ЗТ						21 773,96		1 306,44		
		ЗТм										
		Итого по расценке								26 025,61		
										1 561,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ФОТ									
		Пр/812-099.2.1	НР Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	103		103			251,33 258,87		7 723,37 7 955,07
		Пр/774-099.2	СП Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санприборов, запорной арматуры и другое (ремонтно-строительные)	%	52		52			130,69		4 016,15
8	8	TCCЦлг-01-01-01-041	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза			1,495	37,89		1 951,10		
			Всего по позиции									
9	9	TCCЦлг-03-21-01-036	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 36 км I класс груза	1 т груза			1,495	20,59		56,65		
			Всего по позиции									
			Итого по разделу 1 :							30,78		
			Итого прямые затраты (справочно)							40 055,23		
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 933,95		
			Эксплуатация машин							586,17		
			в том числе оплата труда машинистов (Отм)							32,31		
			Материалы							37 535,11		
			Строительные работы							42 903,96		
			Строительные работы							42 816,53		
			в том числе:									
			оплата труда							1 933,95		
			эксплуатация машин и механизмов							498,74		
			в том числе оплата труда машинистов (ОТм)							32,31		
			материалы							37 535,11		
			накладные расходы							1 889,81		
			сметная прибыль							958,92		
			Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							87,43		
			Итого ФОТ (справочно)							1 966,26		
			Итого накладные расходы (справочно)							1 889,81		
			Итого сметная прибыль (справочно)							958,92		
			Итого по разделу 1							42 903,96		
			Итого по акту:									
			Итого прямые затраты (справочно)							40 055,23		416 948,86
			в том числе:									
			Оплата труда рабочих							1 933,95		59 430,28
			Эксплуатация машин							586,17		6 189,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
			Материалы							32,31		992,89
			Строительные работы							37 535,11		351 328,63
			в том числе:							42 903,96		504 490,05
			оплата труда							42 816,53		503 566,79
			эксплуатация машин и механизмов							1 933,95		59 430,28
		(31). ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.03.2023 г. №12381-ИФ/09 прил. 1								498,74	10,56	5 266,69
			в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)									
		(31). ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.03.2023 г. №12381-ИФ/09 прил. 1	Материалы							32,31	9,36	992,89
										37 535,11		351 328,63
			накладные расходы							1 889,81		58 074,03
			сметная прибыль							958,92		29 467,16
		(31). ТЕР. 1 кв 2023 (СМР), Письмо Минстроя России от 10.03.2023 г. №12381-ИФ/09 прил. 1	Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ							87,43	10,56	923,26
			Итого ФОТ (справочно)							1 966,26		60 423,17
			Итого накладные расходы (справочно)							1 889,81		58 074,03
			Итого сметная прибыль (справочно)							958,92		29 467,16
			ВСЕГО по акту							25 343,18		298 000,00
										25 343,18		298 000,00

Сдал: ИП Яковлев Владимир Николаевич

В.Н. Яковлев

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: Генеральный директор ООО «Дубрава»

О.Н. Безрукова

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

